



ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขาม

เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย่อยเจริญ ๑ หมู่ที่ ๒  
ตำบลสำนักขาม อำเภอสระเดา จังหวัดสงขลา

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเปิดเผย  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยจะต้องปฏิบัติตาม  
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสำนักขาม จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย่อยเจริญ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลสำนักขาม อำเภอสระเดา จังหวัดสงขลา (รายละเอียด  
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสำนักขามกำหนด) จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย่อยเจริญ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลสำนักขาม อำเภอสระเดา...  
จังหวัดสงขลา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักขาม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๕๘๖,๐๐๐.๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงาน..... ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว  
๓๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล  
ตำบลสำนักขามกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑. บันทึกข้อความกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
  - ๕.๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หน้า ๑ - หน้า ๒
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑. นายทวีศักดิ์..... หนูปลอด..... ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - ๖.๒. นายไพศร..... หล้าเป็นสะ..... ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
  - ๖.๓. นายศิวณัฐ..... สวัสดิ์รักษา..... ตำแหน่ง ช่างโยธา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายเกษรา เจริญการ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักขาม

ที่ สข ๕๔๒๐๓/

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสำนักขาม ที่ ๕๖๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่เจริญ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ขนาดหน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ .๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสำนักขามกำหนด)

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่เจริญ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ขนาดหน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๐ .๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสำนักขามกำหนด) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๖,๒๖๗.๖๔ (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)

### ข้อเสนอแนะ

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓, ๔, ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายทวีศักดิ์ หนูปลอด)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายไพศร หล้าเป็นสะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศิวณัฐ สวัสดิ์รักษา)

ความเห็นของนายกเทศมนตรี



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ

กช

(นายเกษร เบ็ญจการ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม

ถ้าเนาถูกต้อง

นายไพศร หล้าเป็นสะ

วิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยอยู่เจริญ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา

ประเภทของผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางรวม 390.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสำนักขาม

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
<u>1</u>	<b>งานดิน</b>							
1.1	งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
1.2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด	ตร.ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
1.3	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
1.4	งานถมดินคันทาง (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
1.5	งานถมดินคันทาง (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
<u>2</u>	<b>งานรองพื้นทางและพื้นทาง</b>							
2.1	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
2.2	งานรองพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
2.3	งานทรายรองผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	117.00	709.08	82,962.59	1.3574	962.51	112,613.43
<u>3</u>	<b>งานผิวทาง</b>							
3.1	งานรื้อผิวถนนคอนกรีต(เดิม)	ตร.ม.	2,340.00	50.00	117,000.00	1.3574	67.87	158,815.80
3.2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	2,340.00	404.79	947,198.30	1.3574	549.46	1,285,726.98
3.3	งานตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	ม.	858.00	22.42	19,236.36	1.3574	30.43	26,111.44
3.4	งานขุดร่องระบายน้ำ	ลบ.ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
<u>4</u>	<b>งานตีเส้นจราจร</b>							
4.1	งานตีเส้น Thermo Plastic Paint	ตร.ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
4.2	งานตีเส้น Thermo Plastic Paint	ตร.ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
<u>5</u>	<b>งานท่อลอดกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก</b>							
5.1	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
5.2	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
5.3	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
5.4	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
5.5	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
<u>6</u>	<b>งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>							
6.1	สำหรับท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
6.2	สำหรับท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
6.3	สำหรับท่อ คสล. ขนาด 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
6.4	สำหรับท่อ คสล. ขนาด 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
6.5	สำหรับท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
6.6	สำหรับท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	-	-	-	0.0000	0.00	0.00

ถ้าเนถูกต้อง

นายไพศร. หล้าเป็นตะ

วิศวกรโยธา

ประธานกรรมการ  
กรรมการ


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
<u>7</u>	<b>งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร</b>							
7.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
7.2	งานหลักกันโค้ง	หลัก	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
7.3	งานป้ายจราจร							
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
	แบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
<u>8</u>	<b>งานท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก</b>							
8.1	งานท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างใหม่	แห่ง	-	-	-	0.0000	0.00	0.00
	กม. 0 + 850							
	ขนาด 1 - 3.60 x 3.60 x 6.00 ม.							
	ยาว 6.00 ม.							
<u>9</u>	<b>งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ</b>							
9.1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ</b>								<b>1,586,267.64</b>


(หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,166,397.26
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
3	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3574
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)  ..... หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง      ประธานกรรมการ  
(นายวิศักดิ์ หนูปลอด)

(ลงชื่อ)  ..... วิศวกรโยธา      กรรมการ  
(นายไพทร หล้าเป็นตะ)

(ลงชื่อ)  ..... ช่างโยธา      กรรมการ  
(นายสิวณัฐ สวัสดิ์รักษา)

**สำเนาถูกต้อง**

  
นายไพทร หล้าเป็นตะ  
วิศวกรโยธา