



ประกาศเทศบาลตำบลสำนักขาม
เรื่อง แจ้จราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ ๓ บ้านหน้าฮั่ว
ตำบลสำนักขาม อำเภอสระเดา จังหวัดสงขลา

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โดยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคู่มือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสำนักขาม จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูง ความจุ ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก) หมู่ที่ ๓ บ้านหน้าฮั่ว ตำบลสำนักขาม อำเภอสระเดา จังหวัดสงขลา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสำนักขามกำหนด) จึงขอแจ้งรายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอถังสูง หมู่ที่ ๓ บ้านหน้าฮั่ว ตำบลสำนักขาม อำเภอสระเดา จังหวัดสงขลา.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักขาม.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๘๓๑,๐๐๐.๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงาน..... ก่อสร้างหอถังสูง ความจุ ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร.....
จำนวน ๔ ลูก) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสำนักขามกำหนด).....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑. บันทึกกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๕.๒. ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ป.ร.๕.....
๕.๓. ใบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบ ป.ร.๔ หน้า ๑ - หน้า ๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑. นายเศวตศิลป์ วรรณวิล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา.....
๖.๒. นายไพศร หล้าเป็นสะ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....
๖.๓. นายศิวณัฐ สวัสดิ์รักษา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเกษ เบญจการ)
นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักขาม

ที่ สข ๕๔๒๐๓/

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง กำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสำนักขาม ที่ ๓๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอดังสูง ความจุ ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก) หมู่ที่ ๓ บ้านหน้าอ้ว ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสำนักขามกำหนด) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอดังสูง ความจุ ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก) หมู่ที่ ๓ บ้านหน้าอ้ว ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลสำนักขามกำหนด) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๗,๔๒๓.๗๗ บาท (-แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์-)

ข้อเสนอแนะ

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓, ๔, ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)


(นายเสวตศิลป์ วรรณวิล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายไพศร หล้าเบ็นสะ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายศิวณัฐ สวัสดิ์รักษา)

กรรมการ


ความเห็นของนายกเทศมนตรี



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายเกษา เบ็ญจการ)

นายกเทศมนตรีตำบลสำนักขาม

ถ้าเนาถูกต้อง


นายเสวตศิลป์ วรรณวิล

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาล.....ตำบลสำนักขาม.....


ประเภทงาน โครงการก่อสร้างหอถังสูง ความจุ 10.00 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก)
 เส้นทางสาย บ้านน้ำฮั่ว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา
 เจ้าของงาน
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				- พื้นที่ฝนตกชุก
2	ประเภทงานอาคาร	645,880.20	1.3074	844,423.77	- ตามหนังสือกระทรวง
3	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	การคลังด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 และ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				- ตามหนังสือกระทรวง
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				การคลังด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/5573 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		844,423.77	
	(ตัวอักษร)	(แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........หน.ฝ่ายการโยธา ประชานกรรมการ

(นายเสวตศิลป์ วรรณวิไล)

(ลงชื่อ)..........วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

(นายไพศร หล้ามันตะ)

(ลงชื่อ)..........นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

(นายสิวัฒนัฐ สวัสดิ์รักษา)

สำเนาถูกต้อง



 นายเสวตศิลป์ วรรณวิไล
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


ประมาณการราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องสูง ความสูง 10.00 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก)
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหน้าอ่าว หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตตา จังหวัดสงขลา
 กอง : กองช่างเทศบาลตำบลสำนักขาม


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน-ถมดิน	19.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,881.00	1,881.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	485.98	485.98	99.00	99.00	584.98		
3	ไม้แบบ	11.00	ตร.ม.	0.00	0.00	115.00	1,265.00	1,265.00	
	- ปริมาณ ไม้แบบ (คิด 50%)	5.50	ตร.ฟ.	401.87	2,210.29	0.00	0.00	2,210.29	
	- ไม้เท้าและค้ำยัน (คิด 30% ของ ไม้แบบ)	1.65	ตร.ฟ.	401.87	663.09	0.00	0.00	663.09	
	- ตะปู	2.75	ก.ก.	46.73	128.51	0.00	0.00	128.51	
4	งานเหล็กเสริม	0.354	ตัน	0.00	0.00	2,900.00	1,026.60	1,026.60	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.054	ตัน	21,899.56	1,182.58	0.00	0.00	1,182.58	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.000	ตัน	18,316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กเสริม RB 12 มม.	0.300	ตัน	20,497.21	6,149.16	0.00	0.00	6,149.16	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	10.62	ก.ก.	37.38	396.98	0.00	0.00	396.98	
5	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	398.00	398.00	398.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.26	ตัน	3,112.15	809.16	0.00	0.00	809.16	
	- หิน 1-2"	1.03	ลบ.ม.	542.06	558.32	0.00	0.00	558.32	
	- ทราย	0.62	ลบ.ม.	485.98	301.31	0.00	0.00	301.31	


 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 นายไพทร หล้าเป็นตะ
 นายเสวตศิลป์ วรรณกุล
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 นายไพทร หล้าเป็นตะ
 นายเสวตศิลป์ วรรณกุล
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 นายไพทร หล้าเป็นตะ
 นายเสวตศิลป์ วรรณกุล
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 นายไพทร หล้าเป็นตะ
 นายเสวตศิลป์ วรรณกุล
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 นายไพทร หล้าเป็นตะ
 นายเสวตศิลป์ วรรณกุล
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 นายไพทร หล้าเป็นตะ
 นายเสวตศิลป์ วรรณกุล
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องสูง ความสูง 10.00 คูบาศก์เมตร (ตั้งเฟรมอรักลาด 2.5 คูบาศก์เมตร จำนวน 4 คูบ)
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหน้าเขี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลต้นก้าม อำเภอสระตา จังหวัดสงขลา
 กอง : กองช่าง เทศบาลตำบลต้นก้าม

เมื่อวันที่ 31

ตุลาคม

พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)	6.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	2,616.00	2,616.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.05	ตัน	3,112.15	6,379.91	0.00	0.00	6,379.91	
	- หิน 1-2"	6.54	ลบ.ม.	542.06	3,545.07	0.00	0.00	3,545.07	
	- ทราย	3.42	ลบ.ม.	485.98	1,662.05	0.00	0.00	1,662.05	
7	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	8.00	ท่อน	1,612.60	12,900.80	0.00	0.00	12,900.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	4.00	ท่อน	1,239.48	4,957.92	0.00	0.00	4,957.92	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	27.00	ท่อน	1,005.84	27,157.68	0.00	0.00	27,157.68	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/4"	32.00	ท่อน	620.40	19,852.80	0.00	0.00	19,852.80	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3.00	ท่อน	348.61	1,045.83	0.00	0.00	1,045.83	
8	- ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1.00	งาน	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	
	ระบบท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	4.00	ท่อน	1,612.60	6,450.40	175.00	700.00	7,150.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	6.00	ท่อน	1,005.84	6,035.04	110.00	660.00	6,695.04	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	1.00	ท่อน	570.10	570.10	50.00	50.00	620.10	
	- ข้อต่อ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	216.92	216.92	0.00	0.00	216.92	


 นายพิทักษ์ หล้าเป็นตะ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 นายเสวตศิลป์ วรรณวิ
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ดำเนินการต่อ

กองวิศวกรรม
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
กอง

โครงการก่อสร้างห้องถึงสูง ความสูง 10.00 คูบาศก์เมตร (ถึงไฟเบอร์กลาส 2.5 คูบาศก์เมตร จำนวน 4 คูบ)
บ้านหน้าอ่าว หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา
กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักขาม

แบบ บร.4 แผ่นที่ 3/5


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ใช้ออ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	5.00	ตัว	80.91	404.55	0.00	0.00	404.55	
	- ใช้ออ 45 เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	4.00	ตัว	144.42	577.68	0.00	0.00	577.68	
	- ใช้ออ 45 เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	8.00	ตัว	61.19	489.52	0.00	0.00	489.52	
	- สลัมทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	303.05	303.05	0.00	0.00	303.05	
	- สลัมทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	4.00	ตัว	115.71	462.84	0.00	0.00	462.84	
	- เหล็กกรัดท่อ dia. 3"	6.00	ชุด	150.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- เหล็กกรัดท่อ dia. 2"	12.00	ชุด	180.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 3"	1.00	ชุด	3,264.00	3,264.00	360.00	360.00	3,624.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 2"	1.00	ชุด	1,048.00	1,048.00	240.00	240.00	1,288.00	
	- น๊อปเปิด dia. 2"	2.00	ตัว	33.00	66.00	0.00	0.00	66.00	
	- ยูเนียน dia. 2"	1.00	ตัว	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- ซีโบลท์ dia. 3"	1.00	ตัว	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เทปพันแกลิว	12.00	ม้วน	15.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
9	งานฉาบปูนเรียบ	4.00	ตร.ม.	63.00	252.00	100.00	400.00	652.00	
10	งานทาสีน้ำมัน	4.00	ตร.ม.	30.00	120.00	35.00	140.00	260.00	
11	งานทาสีน้ำพลาสติก	75.00	ตร.ม.	45.00	3,375.00	30.00	2,250.00	5,625.00	


นายถาวร สวัสดิ์รักษา
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายไพฑูริ ห่อ...
วิศวกรโยธาชำนาญการ



นายเขตศิลป์ วรรณกิจ
หัวหน้าช่างกรโยธา


ชำนาญกิจ
นายเขตศิลป์ วรรณกิจ
หัวหน้าช่างกรโยธา

ประมาณการราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างห้องสูง ความสูง 10.00 คูบาศก์เมตร (ตั้งไฟเบอร์กลาส 2.5 คูบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก)
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหน้าอ่าว หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตตา จังหวัดสงขลา
 กอง : กองช่างเทศบาลตำบลสำนักขาม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	งานอื่นๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง	24.00	ลบ.ฟ.	401.87	9,644.88	115.00	2,760.00	12,404.88	
	- ฝังไฟเบอร์กลาส ขนาดลู 2.50 ลบ.ม.	4.00	ใบ	11,160.00	44,640.00	3,000.00	12,000.00	56,640.00	
	- น็อต dia. 1/2" x 3"	144.00	ตัว	8.00	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	
	- อุปกรณ์ยึดตั้ง	1.00	هما	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
13	- ปูน เกลหกลี	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ป้ายชื่อ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	งานฐานราก								
	- เสาค้ำ คสล. ขนาด [1] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม. หรือหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	36.00	ต้น	569.70	20,509.20	176.00	6,336.00	26,845.20	
14	งานระบบท่อจ่ายน้ำ PVC 2" พร้อมข้อต่อ	500.00	ท่อน	247.67	123,835.00	40.00	20,000.00	143,835.00	
	งานระบบท่อต่อ ท่อจ่ายน้ำ PVC 2"	500.00	ท่อน	123.84	61,920.00	0.00	0.00	61,920.00	
16	งานติดตั้งระบบปั้มน้ำ ขนาด 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	งาน	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	
	งานเจาะบ่อบาดลึกลง 60 เมตร ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	1.00	งาน						


 นายพิเชษฐ์ สวัสดิ์รักษา
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 นายไพฑูริ หล้าเข้มกะ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 นายเกตุสิทธิ์ วรรณวิ
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

สัญญาถูกต้อง

 นายเกตุสิทธิ์ วรรณวิ
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างหอถังสูง ความจุ 10.00 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก)
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหน้าอ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตตา จังหวัดสงขลา
 กอง : กองช่าง เทศบาลตำบลสำนักขาม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจก 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5	60.00	เมตร	2,020.00	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00	
	- ฟาติคปกบ่อ 6 นิ้ว ท่อ PVC	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
	- งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล 10 ชั่วโมง	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	งาน	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	รวมค่างานต้นทุน							645,880.20	



นายกีตวง สุวีระกุล
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



นายไพศร หล้าเป็นสะ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ



นายเสวตศิลป์ วรรณวิถ
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

สำเนาถูกต้อง



นายเสวตศิลป์ วรรณวิถ
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา